Maßnahmenübersicht – Trinkwasser 2025

für den Wasser- und Abwasserverband "Havelland"

Bauvorhaben: Erneuerung TWL – Brieselang, Bredower Allee

Projekt-Nr.: 3.155-2024

Planung: IWA GmbH, Falkensee

Bauzeit: Sommer 2025

Kurzbeschreibung / Erläuterung:

Die vorhandene Stahl-Trinkwasserversorgungsleitung in der Bredower Alle in Brieselang, beginnend bei der Hausnummer 36 bis zur Kreuzung Forstweg/Schillerstraße, soll auf Grund erhöhter Rohrbruchhäufigkeit durch eine neue Trinkwasserleitung aus Polyethylen erneuert werden.

Die neue Trinkwasserleitung soll im nördlichen Bereich der Straße im Spülbohrverfahren eingebracht und die ca. 50 Hausanschlüsse auf die neue Leitung umgebunden werden. Dabei werden die notwendigen Straßenunterquerungen auch im Spülborverfahren oder mittels Erdrakete ausgeführt.



Haushaltstitel im Wirtschaftsplan 2025: 650.000 €

Ansprechpartner: Carsten Zieris ▪ bauleitung@wah-nauen.de ▪ 03321 44 85 30