Maßnahmenübersicht - Trinkwasser 2024

für den Wasser- und Abwasserverband "Havelland"

Bauvorhaben: Wasserwerk Deetz – Ersatzneubau Brunnen 3a

Projekt-Nr.: 3.148-2024

Planung: Asbrand HYDRO Consult GmbH

Bauzeit: voraussichtlicher Beginn im Oktober 2024

Kurzbeschreibung / Erläuterung:

Aufgrund von Alterungserscheinungen im Filterbereich des bestehenden Brunnens 3 des Wasserwerkes Deetz ist ein Ersatzneubau erforderlich.

Der neue Brunnen wird in unmittelbarer Nähe zum Altbrunnen errichtet. Er wird eine Tiefe von ca. 80 Metern haben und soll nach Fertigstellung ca. 30 m^3 Wasser pro Stunde fördern können.

Die Brunnenstube des Altbrunnens 3 wird zurückgebaut und der Brunnen zur Grundwassermessstelle umfunktioniert.

Das gesamte Verfahren wird sehr eng mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, da sich das Wasserwerk und der neu zu errichtende Brunnen im Landschaftsschutzgebiet „Brandenburger Osthavelniederung“, im FFH-Gebiet „Deetzer Hügel“ und in der Trinkwasserschutzzone I liegt. Des Weiteren sind dort mehrere schützenswerte Biotope vorhanden.



Ansprechpartner: Carsten Zieris ▪ bauleitung@wah-nauen.de ▪ 03321 44 85 30